

Estado do Ceará

CÂMARA MUNICIPAL DE PARACURU

Rua: São João Evangelista, 459 - Bairro Paracuru Beach - CEP: 62.680-000 - CNPJ: 63.368.278/0001-36 | Fone/Fax: (85) 3344-2341 (85) 3344-2177 - Site: www.camaradeparacuru.ce.gov.br - Email: contato@camaradeparacuru.ce.gov.br

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO MURO DE CONTORNO, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CALÇADA NO TERRENO DA CAMARA MUNICIPAL DE PARACURU


LOCAL: MUNICIPIO DE PARACURU-CE


CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PARACURU

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.	P. UNIT	QUANT.	TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				70.809,18
1.1		ADMINISTRAÇÃO				22.392,12
1.1	18584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÊS	11.196,06	2,00	22.392,12
1.2		MOVIMENTO DE TERRA				48.417,06
1.2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	39,47	1.226,68	48.417,06
2.0		CALÇADA				12.162,88
2.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	69,36	15,70	1.088,95
2.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	364,22	14,53	5.292,12
2.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP. = 1.5cm	M2	27,54	207,62	5.717,85
2.4	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	3,01	21,25	63,96
3.0		ESQUADRIAS				3.186,54
3.1	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2	168,60	18,90	3.186,54
4.0		DIVERSOS				33.819,25
4.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA),INCLUSIVE PINTURA	M2	176,99	191,08	33.819,25
		SUBTOTAL				119.977,85
		BDI 25%				29.994,46
		TOTAL GERAL				149.972,31

ENGLBA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA DE R\$ 149.972,31(CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, NOVECIENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)





Estado do Ceará

CÂMARA MUNICIPAL DE PARACURU

Rua: São João Evangelista, 459 - Bairro Paracuru Beach - CEP: 62.680-000 - CNPJ: 63.368.278/0001-36 | Fone/Fax: (85) 3344-2341 (85) 3344-2177 - Site: www.camaradeparacuru.ce.gov.br - Email: contato@camaradeparacuru.ce.gov.br

OBRA: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO MURO DE CONTORNO, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E CALÇADA NO TERRENO DA CAMARA MUNICIPAL DE PARACURU

LOCAL: MUNICIPIO DE PARACURU-CE

CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PARACURU

MEMÓRIA DE CÁLCULO


ITEM	CÓDIGO SEINFRA	DESCRIMINAÇÃO	UNID.					
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1 ADMINISTRAÇÃO								
1.1	I8584	ENGENHEIRO JÚNIOR (COM ENCARGOS INCLUSOS)	HxMÉS		3,00			
1.2 MOVIMENTO DE TERRA								
1.2.1	C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2		1.226,68			
		DESCRIMINAÇÃO	ALTURA	COMPRIM	LARGURA	QUANT	ÁREA TOTAL	VOLUME TOTAL
		ÁREA RESTANTE DO TERRENO					1226,68	
2.0 PISO								
2.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3			15,70		
		DESCRIMINAÇÃO	ALTURA	COMPRIM	LARGURA	QUANT	ÁREA TOTAL	VOLUME TOTAL
		CALÇADA	0,08	60,95	2,00		121,90	9,75
		CALÇADA	0,08	12,30	2,00		24,60	1,97
		CALÇADA	0,08	24,90	2,00		49,80	3,98
2.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3			14,53		
		DESCRIMINAÇÃO	ALTURA	COMPRIM	LARGURA	QUANT	ÁREA TOTAL	VOLUME TOTAL
		CALÇADA LATERAL	0,07	59,24	2,00		118,48	8,29
		CALÇADA FRENTE	0,07	14,45	2,00		28,90	2,02
		CALÇADA ATRAS	0,07	32,56	1,85		60,24	4,22
		CALÇADA PREDIO	0,07					0,00
2.3	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2			207,62		
		DESCRIMINAÇÃO	ALTURA	COMPRIM	LARGURA	QUANT	ÁREA TOTAL	VOLUME TOTAL
		CALÇADA LATERAL		59,24	2,00		118,48	0,00
		CALÇADA FRENTE		14,45	2,00		28,90	0,00
		CALÇADA ATRAS		32,56	1,85		60,24	0,00
		CALÇADA PREDIO					0,00	0,00
2.4	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2			21,25		
		DESCRIMINAÇÃO	ALTURA	COMPRIM	LARGURA	QUANT	ÁREA TOTAL	VOLUME TOTAL
		CALÇADA LATERAL		59,24	0,20		11,85	0,00
		CALÇADA FRENTE		14,45	0,20		2,89	0,00
		CALÇADA ATRAS		32,56	0,20		6,51	0,00
3.0 ESQUADRIAS								
3.1	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	M2			18,90		

Eng. Wilson Cavalcante
Engenheiro Civil
REA: 43505



Estado do Ceará
CÂMARA MUNICIPAL DE PARACURU

Rua: São João Evangelista, 459 - Bairro Paracuru Beach - CEP: 62.680-000 - CNPJ: 63.368.278/0001-36 | Fone/Fax: (85) 3344-2341 (85) 3344-2177 - Site: www.camaradeparacuru.ce.gov.br - Email: contato@camaradeparacuru.ce.gov.br



		DESCRIMINAÇÃO	ALTURA	COMPRIM	ÁREA	QUANT	ÁREA TOTAL	VOLUME TOTAL	
		FRENTE	1,00	12,30			12,30		
		PORTÃO	2,00	3,30			6,60		
4.0	DIVERSOS								
4.1	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA), INCLUSIVE PINTURA			M2	191,08			
		DESCRIMINAÇÃO	ALTURA	COMPRIM	ÁREA	QUANT	ÁREA TOTAL	VOLUME TOTAL	
		LATERAL	2,00	59,24	118,48		118,48		
		ATRAS	2,00	30,15	60,30		60,30		
		FRENTE	1,00	12,30	12,30		12,30		

Ygn
Wilk Landant
Wilson Cavalcante
Engenheiro Civil
CREA: 43505